



Łódź, dnia 22-01-2025

OAZP.2611.3.2025.1.AZ

### Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców

#### Prośba o oszacowanie wartości zamówienia p/n.:

**„Usługa instalacji plomb gipsowych i monitorowania pęknięć ścian  
w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi”.**

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Łódzki Ośrodek Geodezji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na usłudze instalacji plomb gipsowych i monitorowania pęknięć ścian w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Przedmiot zamówienia jest planowany do realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w lutym br. W odpowiedzi cenowej Wykonawcy (wg wzoru załącznika nr 2 ) prosimy o podanie ceny netto i brutto realizacji zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1.

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres [przetargi@log.lodz.pl](mailto:przetargi@log.lodz.pl) w terminie do **28 stycznia 2025 r. do godz. 15.00.**

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1320). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm działających w branży budowlanej oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

*Załączniki:*

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne realizacji zamówienia*
- 2) Odpowiedź cenowa Wykonawcy*

YREKTOR  
*Schmerch*  
Jan Schmerch

**Opis przedmiotu zamówienia –  
Warunki techniczne realizacji zamówienia**

**Zapytanie cenowe skierowane do potencjalnych Wykonawców**

**Przedmiot zamówienia:** usługa instalacji plomb gipsowych i monitorowania pęknięć ścian w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

- Wykonanie 12 plomb na kondygnacjach od poziomu 0 do poziomu +2.
- Monitorowanie plomb przez okres 6 miesięcy od daty ich założenia

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

- wykonanie plomb – 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy;
- monitorowanie plomb – 6 miesięcy w okresie marzec – sierpień 2025 r. (obserwacja i pomiar plomb winien być dokonany w okresie od 20-go do 25-go dnia każdego miesiąca)

**Wykonawca jest zobowiązany do:**

1. Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymogami i zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
2. Wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu.
3. Poprawnej instalacji 12 plomb, obejmującej:
  - prostopadłe zainstalowanie plomb do kierunku pęknięcia;
  - skucie tynku do istniejącego podłoża konstrukcyjnego o szerokości i długości wklejanego paska osłonowego szklanego;
  - mechaniczne oczyszczenie podłoża z luźnych lub odspojonych pozostałości tynku lub muru;
  - oczyszczenia podłoża z pozostałości pyłu i zmycie wodą z miejsc zakładanych plomb;
  - wypełnienie miejsca zakładanej plomby gipsem budowlanych z dodatkiem 30 proc. drobnego piasku.;
  - założenia w zaprawie gipsowej pasków ochronnych ze szkła o szerokości ok. 6 cm i długości ok. 20 cm. Grubość szklanego paska nie powinna przekroczyć 1,5 mm.
  - jednoznaczne oznaczenie plomb wraz z podaniem daty ich wykonania.
4. W ramach monitorowania plomb:
  - sporządzania protokołu/operatu końcowego po zakończonym etapie monitorowania;
  - bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaobserwowanych zmianach w pomiarze.

**Istotne informacje Zamawiającego:**

- Odbiór usługi nastąpi po ich wykonaniu, protokołarnie – tj. po wykonaniu plomb i sprawdzeniu poprawności ich wykonania oraz po zakończonym okresie monitorowania plomb (w formie zbiorczego protokołu/operatu z monitorowania).
- Faktury wystawione będą po odbiorze prac, potwierdzonych protokołami/operatem.
- Wykonawca wystawi dwie faktury – pierwszą po wykonaniu plomb, drugą – po zakończeniu okresu monitorowania
- Termin płatności faktur - 30 dni od dostarczenia faktury.
- **Wynagrodzenie zostanie zrealizowane w mechanizmie podzielonej płatności tzw. split payment.**

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną formatką.

## ODPOWIEDŹ CENOWA WYKONAWCY

Pełna nazwa i siedziba podmiotu dokonującego szacowania przedmiotu zamówienia	.....
---	-------

**Przedmiot zamówienia: usługa instalacji plomb gipsowych i monitorowania pęknięć ścian  
w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.**

Zakres	Cena netto (PLN)	Stawka % Vat	Cena brutto (PLN)
1) Wykonanie 12 plomb	.....	.....	.....
2) Monitorowanie plomb /6 miesięcy/	.....	.....	.....
<b>Razem</b>			.....

.....  
(Podpis osoby upoważnionej)